Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		**Rusztowania**			
1 d.1	KNR-W 2-02 1603-03	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m	m2		
		786	m2	786.000	
				RAZEM	**786.000**
2 d.1	KNR-W 2-02 1612-03	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych o wys. do 20 m	m2		
		786	m2	786.000	
				RAZEM	**786.000**
3 d.1		Utylizacja gruzu	t		
		37.68*1.8	t	67.82	
				RAZEM	**67.82**
4 d.1	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 7 km	m3		
		(714*0.95)/18	m3	37.683	
				RAZEM	**37.683**
2		**2.REMONT I WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO.**			
5 d.2	TZKNBK VI 134	Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki	m2		
		714	m2	714.000	
				RAZEM	**714.000**
6 d.2	KNR 19-01 0425-02	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu 85-120 %	m2		
		714	m2	714.000	
				RAZEM	**714.000**
7 d.2	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	**48.000**
8 d.2	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	**38.000**
9 d.2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		56	m2	56.000	
				RAZEM	**56.000**
10 d.2	TZKNBK V 139	Wymiana łacenia dachów	m2		
		714	m2	714.000	
				RAZEM	**714.000**
11 d.2	TZKNBK XXIII 0105-04	Wykonanie i montaż opierzeń blacharskich (pasy nadrynnowe, opierzenia ścian, wiatrownice, wykusze) o szer.od 25 do 50 cm z blachy tytancynkowej	m2		
		56	m2	56.000	
				RAZEM	**56.000**
12 d.2	KNR 19-01 0501-06	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną holenderką - CERATON SYNFONIE - czerwień naturalna	m2		
		714	m2	714.000	
				RAZEM	**714.000**
13 d.2	KNR K-05 0202-01	Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną i płaską	m		
		32.5	m	32.500	
				RAZEM	**32.500**
14 d.2	KNR 19-01 0535-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy TytanCynk	m		
		48	m	48.000	
				RAZEM	**48.000**
15 d.2	KNR 19-01 0535-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy cynkowej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	**7.000**
16 d.2	KNR 19-01 0536-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 10 cm z blachy Tytan Cynk	m		
		38	m	38.000	
				RAZEM	**38.000**
17 d.2	KNR 19-01 0536-04	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych z blachy cynkowej - dodatek za kolanko	szt.		
		21	szt.	21.000	
				RAZEM	**21.000**
3		**3.INSTALACJA ODGROMOWA.**			
18 d.3	KNR 4-03 0702-01	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu stromym krytym eternitem lub dachówką	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		180	szt.	180.000	
				RAZEM	**180.000**
19 d.3	KNR 4-03 0706-04	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z płaskownika lub pręta o przekroju do 200 mm2 na dachach stromych na uprzednio przygotowanej konstrukcji	m		
		257	m	257.000	
				RAZEM	**257.000**
20 d.3	KNR 4-03 0701-04	Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub gazobetonu	szt.		
		60	szt.	60.000	
				RAZEM	**60.000**
21 d.3	KNR 4-03 0704-08	Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do 120 mm2 w ciągu pionowym	m		
		75.8	m	75.800	
				RAZEM	**75.800**
22 d.3	KNR 4-03 0711-01	Wymiana złączy instalacji odgromowych do rynny na dachu	szt.		
		9	szt.	9.000	
				RAZEM	**9.000**
23 d.3	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	**12.000**
24 d.3	KNR 5-08 0607-11	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2	m		
		27	m	27.000	
				RAZEM	**27.000**
25 d.3	KNR 5-02 1305-02	Montaż uziomów szpilkowych o długości do 3 m w gruncie kat. I-II	uziom		
		30	uziom	30.000	
				RAZEM	**30.000**
26 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24)			